

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ซ่อมแซมถนนในเขตตำบลอินทรี (กลมหลุมบ่อ) จำนวน 5 สาย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ประมาณการตามแบบเลขที่

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานถมหินคลุก (ถมหลุมบ่อ)	500	ลบม.	394.00	197,000.00	17.17	8,585.00	205,585.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร					-		8,585.00	205,585.00
ยอดยกไป ป.ร.5								

ข้อมูลประกอบงบประมาณราคา									
ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ	50	บาท	ณ.วันที่						
ใช้มาตรฐานค่าแรงงานงานก่อสร้างของสำนักงานงบประมาณ									
ใช้ราคาวัสดุของพาณิชย์จังหวัดนครศรีฯ ประจำเดือน			กันยายน	2547					
งานกรุยทางถางป่าขนาดเบากว้างข้างละ	1.00	เมตร							
เกลี่ยบดอัดคันทางกว้าง	4.00	เมตร							
ทรายหยาบราคาพาณิชย์จังหวัด ลบม.ละ	163.56	บาท							
ค่าแรงเทียบกับ RB 6 1 ตรม	5.25	บาท	*ใช้ RB 6 @ 0.20 = 10ม. x 0.222*2638/1000						
เหล็กRB 15 ต้นละ	18,235.52	บาท	ค่าแรงตัด-ผูก < 100 ต้นๆละ	2,638	บาท	น้ำหนักเส้นละ	13.87	กก.	
เหล็กRB 19 ต้นละ	18,714.96	บาท	ค่าแรงตัด-ผูก < 100 ต้นๆละ	2,638	บาท	น้ำหนักเส้นละ	22.26	กก.	
ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบทั่วไปปริมาณน้อยกว่า 5,000 ตรม.				99	บาท				
ราคาท่อ pvc.ต่อ 0.25 ม.	3.1	บาท	ท่อ PVC.Ø 3/4" เส้นละ	49.53	บาท				
ราคาฝาปิดCAPอันละ	3	บาท							
ราคารวมต่อ 1 อัน	6.1	บาท							