

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ซ่อมแซมผนังกันน้ำคลองน้ำแคบ หมู่ที่ 1 ต.อินทรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

- โดยดำเนินการ 1. ถมทางลำเลียงวัสดุช่วงที่ (1) โดยใช้ดินลูกรัง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.50 เมตร เกลี่ยเรียบพร้อมบดอัด
 2. ถมทางลำเลียงวัสดุช่วงที่ (2) โดยใช้ดินลูกรัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 1.50 เมตร เกลี่ยเรียบพร้อมบดอัด
 3. ถมผนังกันน้ำ โดยใช้ดินลูกรัง ขนาดกว้าง 6.00, 8.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนา 3.50 เมตร เกลี่ยเรียบพร้อมบดอัด
 4. งานหินทิ้งพร้อมหินเรียงยาแนว จำนวน 45.00 ตร.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ประมาณการตามแบบเลขที่

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	หินใหญ่คละขนาด 15-30 ซม.	90.50	ลบ.ม.	406.35	36,774.67	-	-	36,774.67
2	ดินลูกรัง	678.50	ลบ.ม.	333.44	226,240.39	15.00	10,177.50	236,417.89
3	งานหินเรียงยาแนว	45.00	ตร.ม.	-	-	269.28	12,117.60	12,117.60
	3.1 ปูนซีเมนต์ผสม	15.00	ถุง	143.00	2,145.00	-	-	2,145.00
	3.2 ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	438.00	1,314.00	-	-	1,314.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร				266,474.06		22,295.10	288,769.16
ยอดยกไป ปร.5								

1. หินใหญ่คละขนาด 15-30 ซม. ราคา ณ โรงโม่

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	250.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ขน)	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 35.00 กม.	=	156.35	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	406.35	บาท/ลบ.ม.

2. SOIL AGGREGATE SUBBASE (ลูกรัง)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	57.54	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ขน)	=	30.56	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 25 กม.	=	112.63	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	200.73	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 200.73 X 1.40	=	281.02	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	52.42	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	333.44	บาท/ลบ.ม.

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทรี อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
 ประเภทงาน ชลประทาน
 โครงการ ขุดลอกคูคลองบ้านน้ำแคว
 หมู่ที่ 1 ต.อินทรี อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

- โดยดำเนินการ 1. ถมทางลำเลียงวัสดุช่วงที่ (1) โดยใช้ดินลูกรัง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.50 เมตร เกลี่ยเรียบพร้อมบดอัด
 2. ถมทางลำเลียงวัสดุช่วงที่ (2) โดยใช้ดินลูกรัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 1.50 เมตร เกลี่ยเรียบพร้อมบดอัด
 3. ถมผนังกันน้ำ โดยใช้ดินลูกรัง ขนาดกว้าง 6.00, 8.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนา 3.50 เมตร เกลี่ยเรียบพร้อมบดอัด
 4. งานหินทิ้งพร้อมหินเรียงยาแนว จำนวน 45.00 ตร.ม.

หน่วยงานดำเนินการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทรี อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน แผ่น ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	288,769.16	1.3375	386,228.75	FactorFภายใต้เงื่อนไข
2	ค่าเครื่องจักร (แบ็คโฮ) 24 ชม.	-		28,800.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเหล็ก 1 ป้าย				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- พื้นที่ฝนตกชุก
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				415,028.75	ระยะเวลาก่อสร้าง
คิดเป็นเงินประมาณ				415,000.00	60 วัน
(ตัวอักษร)		(สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.อินทรี ที่ 456 /2560

ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 415,000.00 บาท

(สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอุทัย จุลบล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายยอดธง ขุนทองแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไมตรี เกลี้ยงประดิษฐ์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมผนังกันน้ำคลองน้ำแคบ หมู่ที่ ๑ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี
จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๕,๐๐๐.-บาท(-สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน ๑. ถมทางลำเลียงวัสดุช่วงที่(๑) โดยใช้ดินลูกรัง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร

ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร เกลี่ยเรียบพร้อมบดอัด

๒. ถมทางลำเลียงวัสดุช่วงที่(๒) โดยใช้ดินลูกรัง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร

ยาว ๒๕ เมตร หนา ๑.๕๐ เมตร เกลี่ยเรียบพร้อมบดอัด

๓. ถมผนังกันน้ำ โดยใช้ดินลูกรัง ขนาดกว้าง ๖.๐๐,๘.๐๐ เมตร

ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หนา ๓.๕๐ เมตร เกลี่ยเรียบพร้อมบดอัด

๔. งานหินทิ้งพร้อมหินเรียงยาแนว จำนวน ๔๕.๐๐ ตร.ม

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๑๓,๑๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๕.๓ แบบ ป.ป.ช.

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(๑) นายอุทัย จุลบล	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
(๒) นายยอดธง ขุนทองแก้ว	ตำแหน่ง นักจัดการบริหารงานทั่วไป	กรรมการ
(๓) นายไมตรี เกลี้ยงประดิษฐ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ