

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลอินทรี อำเภอพรมหะคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(บ้านสากเหล็ก) หมู่ที่ ๒ ตำบลอินทรี อ.พรมหะคีรี จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ประมาณการตามแบบเลขที่

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
๑	งานดินชุด	2.88	ลบ.ม	0	-	125	360	360.00
๒	งานดินถม	12.22	ลบ.ม	310	3,788.20	99	1209.78	4,997.98
๓	อิฐบล็อกจาก	128.00	ก้อน	12	1,536.00	16.38	2096.64	3,632.64
๔	เหล็ก RB Ø 6 มม.	82.810	กก.	22.525	1,865.30	4.1	339.521	2,204.82
๕	เหล็ก DB Ø12 มม.	258.13	กก.	19.731	5,093.06	3.3	851.8125	5,944.88
๖	ไม้แบบ คัด ๘0 %	30	ตร.ม	400	11,840.00	133	3936.8	15,776.80
๗	งานคอนกรีต	4	ลบ.ม	2,000	8,248.00	498	2053.752	10,301.75
๘	เหล็ก C 100 x50x20x2.3 มม. หน้า 24.36 กก	10.00	ท่อน	546	5,460.00	0	0	5,460.00
๙	เหล็ก C 150 x50x20x2.3 มม. หน้า 29.50 กก	16.00	ท่อน	816	13,056.00	0	0	13,056.00
๑๐	กระเบื้องมุงหลังคา หน้า 5 มม.	72.00	แผ่น	51.87	3,734.64	24.3	1749.6	5,484.24
๑๑	กระเบื้องครอบหลังคา หน้า 5 มม.	12.00	แผ่น	53	636.00	133	1596	2,232.00
๑๒	เชิงชายไม้สำเร็จรูป 1"x8" ไม้ปิดเชิงชาย 1"x6"	16.64	เมตร	150	2,496.00	73	1214.72	3,710.72
๑๓	งานเชื่อมโครงหลังคา	702.00	กก.	0	-	10	7020	7,020.00
๑๔	งานทาสีโครงหลังคา	1.00	รายการ	5000	5,000.00	0	0	5,000.00
๑๕	ขอยึดกระเบื้อง	144.00	ตัว	3.74	538.56	0	0	538.56
๑๖	ผนังก่ออิฐ	39.83	ตร.ม	245	9,757.86	89	3544.692	13,302.55
๑๗	งานฉาบผนัง ๒ ด้าน	79.66	ตร.ม	58	4,620.05	82	6531.792	11,151.84
๑๘	งานทาสีภายใน	39.83	ตร.ม	35	1,393.98	30	1194.84	2,588.82
๑๙	งานทาสีภายนอก	39.83	ตร.ม	43	1,712.60	30	1194.84	2,907.44
๒๐	งานฝ้าเพดาน	28.65	ตร.ม	250	7,162.50	52	1489.8	8,652.30
๒๑	ค่าแรงชุดล้างสี	190.00	ตร.ม	0	-	10	1900	1,900.00
๒๒	งานทาสีอาคารเดิม(ภายใน)	80.00	ตร.ม	38	3,040.00	30	2400	5,440.00
๒๓	งานทาสีอาคารเดิม(ภายนอก)	110.00	ตร.ม	45	4,950.00	30	3300	8,250.00
๒๔	กระเบื้องปูพื้นขนาด 8"x8" ชนิดสีเรียบ	22.60	ตร.ม	172.9	3,907.02	138	3118.386	7,025.41
๒๕	กระเบื้องปูผนังขนาด 8"x10" ชนิดสีเรียบ	32.42	ตร.ม	186.92	6,060.32	138	4474.236	10,534.56
๒๖	วงกบพร้อมบานประตู ขนาด 1.80x0.70 ฟิวซี	4.00	ชุด	3,300	13,200.00	180	720	13,920.00
	พร้อมอุปกรณ์							
๒๗	งานรื้อผนังเบา,งานเจาะช่องหน้าต่าง	1.00	รายการ	0	-	3500	3500	3,500.00
๒๘	งานหน้าต่าง น.1 บานหน้าต่างสีขา กระจากสีขา	8.00	ชุด	5,685	45,480.00	0	0	45,480.00
	ขนาด 1.60x2.95 ม. พร้อมอุปกรณ์							
๒๙	งานผนัง ผ.1 อลูมิเนียมสีขา กระจากสีขา	1.00	ชุด	22,740	22,740.00	0	0	22,740.00
	ขนาด 2.80x7.00 ม. พร้อมอุปกรณ์							
	ยอดยกไป							243,113.30

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลอินทรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(บ้านสากเหล็ก) หมู่ที่ ๒ ตำบลอินทรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ประมาณการตามแบบเลขที่

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา							243,113.30
๓๐	งานผนัง ผ.3 อลูมิเนียมสีชา กระจกสีชา ขนาด 2.80 x 3.60 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	10,600	10,600.00	0	0	10,600.00
๓๑	งานรื้อประตู ติดตั้งอลูมิเนียม	1.00	ชุด	2,653	2,653.00	0	0	2,653.00
๓๒	งานรื้อประตูอลูมิเนียม (พร้อมติดตั้ง)	1.00	ชุด	2,653	2,653.00	0	0	2,653.00
๓๓	งานซ่อมแซมประตูอลูมิเนียม	1.00	ชุด	2,400	2,400.00	0	0	2,400.00
๓๔	โคมไฟฟ้า(แบบตะแกรงอลูมิเนียม)	5.00	ชุด	699	3,495.00	0	0	3,495.00
๓๕	สวิตช์	3.00	ชุด	24.3	72.90	0	0	72.90
๓๖	หน้ากาก 3 ช่อง	1.00	ตัว	14	14.00	0	0	14.00
๓๗	บล๊อคลอย	1.00	ตัว	24	24.00	0	0	24.00
๓๘	สายไฟฟ้าขนาด 2x1.5 มม.	20.00	ม.	7.7	154.00	0	0	154.00
๓๙	สายไฟฟ้า 2x2.5 มม.	10.00	ม.	12.4	124.00	0	0	124.00
๔๐	ค่าแรงงาน 30 % ของวัสดุ	10.00	ม.	0	-	1,165	1,165	1,165.00
๔๑	บ่อซิเมนต์ขนาด ๑ 1.00 ม.	14.00	วง	235	3,290.00	135	1890	5,180.00
๔๒	ฝาปิด	3.00	ฝา	135	405.00	0	0	405.00
๔๓	ล็อกโครกห้องน้ำ(สำหรับเด็ก)	3.00	ชุด	3,500	10,500.00	298	894	11,394.00
๔๔	ก๊อกน้ำ 4 หุน	15.00	ตัว	70	1,050.00	0	0	1,050.00
๔๕	ฝักบัวอาบน้ำ	3	ชุด	๖๐	180.00	0	0	180.00
๔๖	ท่อน้ำทิ้ง 2 นิ้ว	3.00	ท่อน	112	336.00	0	0	336.00
๔๗	ท่อ พี วี ซี 4 นิ้ว	3	ท่อน	399	1,197.00	0	0	1,197.00
๔๘	สามทางวาย 4 นิ้ว	2	ตัว	200	400.00	0	0	400.00
๔๙	ข้องอ 45 องศา 4 นิ้ว	1	ตัว	250	250.00	0	0	250.00
๕๐	ต่อตรงเกี่ยวในทองเหลือง(พีวีซี)	18	ตัว	35	630.00	0	0	630.00
๕๑	ฝาปิดทองเหลือง ขนาด 4 นิ้ว	5.00	ชิ้น	120	600.00	157	785	1,385.00
๕๒	ตะแกรงกันกลิ่น ขนาด 2 นิ้ว	5.00	ชิ้น	330	1,650.00	0	0	1,650.00
๕๓	สตีปวาล์ว	8.00	ชิ้น	75	600.00	0	0	600.00
๕๔	ราวกันตกท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ๑ 1 นิ้ว	4.00	ท่อน	570	2,280.00	0	0	2,280.00
๕๕	ค่าแรงเชื่อมราวกันตก	1.00	รายการ	0	-	1,000	1,000	1,000.00
๕๖	งานรางน้ำสแตนเลสหนา 1 มม. กว้าง 6 นิ้ว	4.10	เมตร	800	3,280.00	20	82	3,362.00
๕๗	ท่อรับรางน้ำสแตนเลสหนา 0.5 มม. ขนาด 3 นิ้ว	2.50	เมตร	400	1,000.00	20	50	1,050.00
๕๘	งานตรวจซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน	1.00	รายการ	0	-	10,000	10,000	10,000.00
	โดยใช้แผ่นปิดรอยต่อ (ปิดหัวนอตยึดกระเบื้อง)							
	ยอดยกไป ประ.5							308,817.20

[illegible]

[illegible]


