

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์ อำเภอรพมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน อาคาร

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านหลัก - ยางไข่ หมู่ที่ ๒-๓ ตำบลอินทร์

ปริมาณงาน 1.วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น3 ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน 3 แถวๆละ 6 ท่อน

2.เทคอนกรีตถนน จำนวน ๒๕ ตร.ม

3.ถมกรวดแม่น้ำไหลทาง กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๒๐ ม. หนา ๐.๕๐ ม. ปริมาณไม่น้อยกว่า ๕๕ ลบ.ม พร้อมเกลี่ยเรียบ

4.ถมดินลูกรังไหลทาง กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. ปริมาณไม่น้อยกว่า ๑๑ ลบ.ม พร้อมเกลี่ยเรียบ

ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน - แผ่น ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	126,330.49	1.3074	165,164.48	FactorFภายใต้เงื่อนไข
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหลัก 1 ป้าย	-		-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- พื้นที่ฝนตกชุก
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				165,164.48	ระยะเวลาก่อสร้าง
คิดเป็นเงินประมาณ				165,100.00	30 วัน
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)			

$$\text{สูตรค่า } K = 0.35 + 0.20 \text{ lt/lo} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.อินทร์ ที่ 39 /2562 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562

ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 165,100.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอุทัย จุลบล)

ลงชื่อสืบเอก.....กรรมการ

(สมบัติ นิสร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไมตรี เกลี้ยงประดิษฐ์)

(นายสันต์ กิ่งรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์

-1 พ.ศ. 2562

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านหลัก - ยางไข่ หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลอินทรี

ปริมาณงาน 1.วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น3 ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน 3 แถวๆละ 6 ท่อน

2.เทคอนกรีตถนน จำนวน ๒๕ ตร.ม

3.ถมกรวดแม่น้ำไหลทาง กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๒๐ ม.หนา ๐.๕๐ ม. ปริมาณไม่น้อยกว่า ๕๕ ลบ.ม พร้อมเกลี่ยเรียบ

4.ถมดินลูกรังไหลทาง กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. ปริมาณไม่น้อยกว่า ๑๑ ลบ.ม พร้อมเกลี่ยเรียบ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
๑	งานรื้อถนน คสล.	25.0	ตร.ม	-	-	50.00	1,250.00	1,250.00
๒	งานรื้อถนนท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม.	18.00	ม.	-	-	160.00	2,880.00	2,880.00
๓	แผ่นพื้นสำเร็จรูปขนาด 0.35x6x3 ม.	6.30	ตร.ม	295	1,858.50	-	-	1,858.50
๔	ท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น3 Ø 0.60 ม.	18	ท่อน	1,119.16	20,144.88	200.00	3,600.00	23,744.88
๕	ไม้แบบ	4.6	ลบ.ฟ	400	1,840.00	133.00	611.80	2,451.80
๖	ตะแกรงลวด WIRE MESH	25.0	ตร.ม	24	600.00	5.00	125.00	725.00
๗	คอนกรีตโครงสร้าง (fc' 240 ksc)	28.45	ลบ.ม	2,355.14	67,003.73	306.00	8,705.70	75,709.43
๘	กรวดแม่น้ำละเอียด	55.0	ลบ.ม	269.92	14,845.60	15.00	825.00	15,670.60
๙	ดินลูกรัง (0.50x0.20x110 ม.)	11.0	ลบ.ม	170.48	1,875.28	15.00	165.00	2,040.28
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร				108,167.99		18,162.50	126,330.49
ยอดยกไป ปร.5								

1. กรวดแม่น้ำละเอียด

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	125.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 32.00 กม.	=	144.92	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	269.92	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม		269.92	บาท/ลบ.ม.

2. หินกลุ่ก

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	250.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 39.00 กม.	=	175.89	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	425.89	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม		425.89	บาท/ลบ.ม.

3. SOIL AGGREGATE SUBBASE (บ่อดินบ้านดอนคา)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	87.50	บาท/ลบ.ม. (สืบราคา)
ค่าขนส่ง 18.00 กม.	=	82.98	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	170.48	บาท/ลบ.ม.