

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลอินทรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทงาน	-
ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมถนนสายวัดโทเอก - คลองคอน หมู่ที่ 1 ต.อินทรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน	ฝังท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.80 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ 7 ท่อน พร้อมยาแนวท่อและถมหลังท่อ ช่วงที่ 1 ถมกรวดแม่น้ำคลองเฉพาะที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม. ล้มกองพร้อมเกลี่ยเรียบ ถมหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หยาเฉลี่ย 0.10 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม. ล้มกองพร้อมเกลี่ยเรียบ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
ตามแบบแปลนเลขที่	จำนวน - แผ่น ประมาณการตามแบบ
เมื่อวันที่	23 เมษายน 2562
	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานต้นทุน	234,497.36	-	234,497.36	
2	ค่าดำเนินการ ภาษี กำไร 20 %	46,899.47	-	46,899.47	
3	ค่าเครื่องจักร (8 ชม. พร้อมขนย้าย)	8,000.00	-	8,000.00	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				289,396.83	ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน
คิดเป็นเงินประมาณ				289,300.00	
(ตัวอักษร)	(สองแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)				

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลอินทรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.อินทรี ที่ 55 /2562 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562
ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 289,300.00 บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอุทัย จุลลบล)

ลงชื่อสืบเอก.....กรรมการ

(สมบัติ นิสงฆ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไมตรี เกלי่งประดิษฐ์)

ลงชื่อ.....

(นายสันต์ กิ่งรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทรี

30 L.H. 2562

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลอินทรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายวัดโทเอก - คลองคอน หมู่ที่ 1 ต.อินทร์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ประมาณการตามแบบเลขที่

[illegible]

1. กรวดแม่น้ำคละ

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	125.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 32.00 กม.	=	143.23	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	268.23	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม		268.23	บาท/ลบ.ม.

2. หินคูลูก

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	250.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 39.00 กม.	=	173.83	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	423.83	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม		423.83	บาท/ลบ.ม.

3. SOIL AGGREGATE SUBBASE (บ่อดินบ้านดอนคา)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	87.50	บาท/ลบ.ม. (สืบราคา)
ค่าขนส่ง 18.00 กม.	=	82.02	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	169.52	บาท/ลบ.ม.