

สรุปผลการประมาณราคา

ประเภทงาน ประปา

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทรี

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลอินทรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลักษณะงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 30 ลบ.ม.

โดยการ 1. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาล หอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม. (กรมทรัพยากรน้ำบาดาล)

พร้อมติดตั้งระบบถังกรอง (ตามรายละเอียดของ อบต.อินทรี)

และเดินท่อเมนประปาหมู่บ้าน ใช้ท่อ พีวีซี ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 8.5 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 9,915 เมตร

จุดจ่ายน้ำ จำนวน 75 จุด (ตามรายละเอียดของ อบต.อินทรี)

2. เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6" ท่อ พีวีซี ชนิดปลายบาน ชั้น 13.5 ความลึกไม่น้อยกว่า 130 เมตร

ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จำนวน 1 บ่อ (ตามรายละเอียดของ อบต.อินทรี)

และติดตั้งปั้มน้ำบาดาล (ขับเคลื่อน) ขนาด 3HP 220V ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

ที่ความสูง 41 เมตร พร้อมอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งงานใช้งานได้ดี จำนวน 1 ชุด (ตามรายละเอียดของ อบต.อินทรี)

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานประปา	2362436.94	1.24	2,929,421.81	
2	ค่าเจาะบ่อบาดาล	256,100.00	-	256,100.00	
3	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 A	4,621.50	-	4,621.50	
สรุป	รวมเป็นเงิน			3,190,143.31	
	คิดเป็นเงินประมาณ			3,190,000.00	
	(สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)				

สำรวจ / ประมาณราคา.....

(นายไมตรี เกลี้ยงประดิษฐ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ตรวจ.....

(นายวรารุช โกษาพงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายดำรงค์ อักษรกาญจน์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....

(นายสันต์ กิ่งรัตน์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

