

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลอินทรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน อาคาร

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมไหล่ทางโดยการเรียงกล่องเกเบียนป้องกันน้ำกัดเซาะริมถนน หมู่ที่ 7 ต.อินทรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน เรียงกล่องเกเบียน ยาว 20 เมตร สูง 1.50 เมตร พร้อมถมทรายหลังกล่องเกเบียนและไถถนน คสล. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน - แผ่น ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	52,712.74	1.3074	68,916.64	FactorFภายใต้เงื่อนไข
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- พื้นที่ฝนตกชุก
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				68,916.64	ระยะเวลาก่อสร้าง
คิดเป็นเงินประมาณ				68,900.00	30 วัน
(ตัวอักษร)		(หกหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			

$$\text{สูตรค่า } K = 0.40 + 0.20 \text{ lt/lo} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$$

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.อินทรี ที่ 23 /2562

ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562

ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 68,900.00 บาท

(หกหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอุทัย จุลบล)

ลงชื่อสืบเอก.....กรรมการ

(สมบัติ นิสรา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไมตรี เกลี้ยงประดิษฐ์)

ลงชื่อ.....

(นายสันต์ กิ่งรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทรี

[illegible]

รายการประมาณการดำเนินงานต้นทุนต่อหน่วย

1. งานปรับพื้นที่

			1 งาน			
ค่าบรรทุกเครื่องจักร (เหมา)			1 คัน	=	5,000.00	บาท
ค่าเช่าเครื่องจักร(แบ็คโฮ)	2.00	ชม.	1,200.00 บาท / ชั่วโมง	=	2,400.00	บาท
			รวม	=	7,400.00	บาท
			ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	=	7,400.00	บาท

2. งานกล่อกเกเบียน

			10.00	กล่อก		
ค่ากล่อกเกเบียน 1x2x1 ม.จากแหล่ง (กทม.)	=	950.00	บาท/กล่อก	=	9,500.00	บาท
น้ำหนักกล่อกเกเบียน/กล่อก	=	16.00	กก./กล่อก			
น้ำหนักทั้งหมด	=	0.16	ตัน			
ค่าขนส่ง 788 กม. (รถบรรทุก 10 ล้อ)	=	1513.42	บาท/ตัน	=	242.15	บาท
งานหินใหญ่		20.00	ลบ.ม.			
ค่าหินใหญ่จากแหล่ง (ร่อนพิบูลย์)	=	250.00	บาท/ลบ.ม.	=	5,000.00	บาท
ค่าขนส่ง 39 กม. (รถบรรทุก 6 ล้อ)	=	175.89	บาท/ลบ.ม.	=	3,517.80	บาท
ค่าประกอบกล่อก	=	7.50	บาท/กล่อก	=	75.00	บาท
งานปูแผ่นกรองใยสังเคราะห์		40.00	ตร.ม.			
ค่าแผ่นกรองใยสังเคราะห์ (รวมขนส่ง)	=	35	บาท/ตร.ม.	=	1,400.00	บาท
			รวม	=	19,734.95	บาท
ค่าแรง 15 %				=	2,960.24	บาท
			ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	=	2,269.52	บาท/กล่อก

ราคากล่อกเกเบียนสืบราคาจากผู้รับจ้าง

3. งานกล่องเกเบี้ยน	10.00	กล่อง			
ค่ากล่องเกเบี้ยน 1x2x0.5ม.จากแหล่ง (กทม.)=	750.00	บาท/กล่อง	=	7,500.00	บาท
น้ำหนักกล่องเกเบี้ยน/กล่อง	= 11.50	กก./กล่อง			
น้ำหนักทั้งหมด	= 0.12	ตัน			
ค่าขนส่ง 788 กม. (รถบรรทุก 10 ล้อ)=	1513.42	บาท/ตัน	=	174.04	บาท
งานหินใหญ่	10.00	ลบ.ม.			
ค่าหินใหญ่จากแหล่ง (ร่อนพิบูลย์)	= 250.00	บาท/ลบ.ม.	=	2,500.00	บาท
ค่าขนส่ง 39 กม. (รถบรรทุก 6 ล้อ) =	175.89	บาท/ลบ.ม.	=	1,758.90	บาท
ค่าประกอบกล่อง	= 7.50	บาท/กล่อง	=	75.00	บาท
งานปูแผ่นกรองใยสังเคราะห์	0.00	ตร.ม.			
ค่าแผ่นกรองใยสังเคราะห์ (รวมขนส่ง)	= 35	บาท/ตร.ม.	=	-	บาท
		รวม	=	12,007.94	บาท
ค่าแรง 15 %			=	1,801.19	บาท
		ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	=	1,380.91	บาท/กล่อง
ราคากล่องเกเบี้ยนสืบราคาจากผู้รับจ้าง					